



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
ENCARGOS SOCIAIS: 73,44 %				DATA BASE:		nov/16				
				BDI:		25,00%				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHOS										
OBRA: FECHAMENTO PARCIAL DO TERRENO JUNTO A ESCOLA POLO - AREA= 861,63m² - PADRÃO PAR-FUNDE-IMEC										
LOCALIZAÇÃO: RUA PRESSES GUIMARÃES - QUADRA 70 - LOTE 603										
DATA: 19/01/2017										
1			INSTALAÇÃO DE OBRA							
1.1	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m³	24,60	0,73	3,70	17,96	91,02	108,98
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.1	SINAPI	83339	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	24,60	-	58,75	-	1.446,25	1.446,25
3			FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA							
3.1	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO PARA SAPATA CORRIDA	m³	3,44	415,29	103,83	1.428,60	357,18	1.785,78
3.2	SINAPI	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO	m²	6,54	133,71	33,43	874,46	219,63	1.093,09
4			SUPRA ESTRUTURA							
4.1	MERCADO	1	PLAR METALICO H=2,00m 8cmX8cm E=1,5mm	UNID.	35,00	94,75	23,69	3.316,25	829,15	4.145,40
	SINAPI	87455	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 14X19X39	m²	72,00	39,16	25,61	2.819,52	1.843,92	4.663,44
5			ACABAMENTOS							
5.1	MERCADO	2	TELA SOLDADA E=2,3mm 5X15	m²	184,50	24,41	6,10	4.503,65	1.125,45	5.629,10
5.2	MERCADO	3	GRADE FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8 BARRAS TRANSVERSAS 1,2mm	m²	139,54	125,84	31,46	17.559,71	4.389,93	21.949,64
5.3	MERCADO	4	ARMAÇÃO PARA TELA EM FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8	m	360,00	3,26	0,81	1.173,60	291,60	1.465,20
5.4	SINAPI	37562	PORTÃO DE CORRER COM ROLDANAS DUPLAS 8,4m	m²	12,60	282,34	70,59	3.557,48	889,43	4.446,91
5.5	SINAPI	37562	PORTÃO DE CORRER COM ROLDANA 3,00m	m²	4,50	282,34	70,59	1.270,53	317,66	1.588,19
5.6	MERCADO	5	PORTÃO DE ABRIR EM FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8 1,36m	m²	2,04	269,60	67,40	549,98	137,50	687,48
TOTAL DO ORÇAMENTO								37.071,74	11.936,72	49.008,46

Ana Cristina Ferrari  
Engª Civil – CREA/RN 101.618

Volmar Telles do Amaral  
Prefeito Municipal de Saldanha Marinho